



PÉCEL VÁROS JEGYZŐJE

Iktatószám: M/499-3/2023.

Tárgy: Pécel, Felsősor utca 3. szám – Komló utca között dn 110PE kisnyomású gázvezeték építés

Ügyintéző: Veszeli-Kállai Ibolya

Elérhetőség: +36-28/662-124

kallai.ibolya@pecel.hu

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

A **Gázláng Kft.** (2000 Szentendre, Áfonya utca 4.) – mint Engedélyes - kérelmére a Pécel, Felsősor utca 3. szám – Komló utca között dn 110PE kisnyomású gázvezeték építés kapcsán, a **2119 Pécel, Felsősor utca (897 és 982 hrsz.), Tompa utca (1052 hrsz.) és Erdei utca (1028 hrsz.) vonatkozásában** közútkezelői hozzájárulásomat az alábbi kikötésekkel

megadom.

Feltételek:

1. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének rendjéről szóló 24/2020. (VII.17.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak betartása kötelező.
2. A munka kezdési és befejezési időpontját a Péceli Polgármesteri Hivatalnak (hivatal@pecel.hu) írásban kell bejelenteni, a munkakezdés előtt legalább 2 naptári nappal.
3. **Építési munka kizárólag 2023. március 15. és 2023. november 15. közötti időszakban végezhető és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni, hogy a közlekedés helyreálljon.**
4. Amennyiben az építési munka 2023. november 15-ig nem fejeződik be, úgy 2023. november 15. és 2024. március 15. között lehetőség van – külön díj ellenében – téli munkavégzésre. Ebben az esetben a téli munkavégzés igénybevételét a munka kezdését megelőzően 5 munkanappal írásban kell bejelenteni a Péceli Polgármesteri Hivatalnak, egyidejűleg megküldve a téli munkavégzés díjának befizetését igazoló bizonylatot.
5. Építési területen kizárólag kézi földmunka végezhető. A munkagödörből kitermelt földet a tulajdonos építési területén kell elhelyezni. A bekötést csak engedéllyel rendelkező kivitelező végezheti.
6. A keresztezett, esetlegesen feltárt közművezetékek védelmét (szükség esetén szakfelügyelettel) biztosítani kell.
7. A 1,5 méternél mélyebb munkagödört dúcolással meg kell támasztani.
8. A közúti és gyalogos forgalmat folyamatosan biztosítani kell.
9. Az építési munkát (nyíltárkos vezeték fektetés) **az 438/2023 tervszámú engedélyezési tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően** kell elvégezni.
10. Az építési munka befejezését követően az építési területen (munkagödör, munkaárok) a földet megfelelően tömöríteni kell (Try=95%) és a szintmagasságot figyelembe véve az eredeti rétegrendet kell visszaépíteni.
11. **Az aszfaltburkolatú út szerkezetét teljes szélességben az alábbiak szerint kell helyreállítani:**
 - 4 cm MA8 (vagy MA4) érdesített öntött aszfalt kopóréteg
 - 20 cm C8/10-32-F stabilizált útalap
 - 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%.A megbontott padkát tömörítés után 10 cm közúzalékkal kell behengerelve burkolni 5%-os lejtéssel.
12. **A Felsősor, a Tompa és az Erdei utcákban, a közúti és gyalogos forgalom biztosítása érdekében a 438/2023. tervszámú Forgalomtechnikai tervben foglaltak be kell tartani. A gyalogos forgalom folyamatos**

biztosítása érdekében a munkaterületen mobil átjáró rámpa kihelyezése szükséges. A Forgalmotechnikai tervben meghatározott útzárra és helyi buszjárat terelésére vonatkozó tájékoztatást, a munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal kell benyújtani Pécel Város Önkormányzata felé. Az Önkormányzat jóváhagyását követően Engedélyes feladata az érintett lakosok tájékoztatása, továbbá az útzárra és a helyi buszjárat terelésére vonatkozó útjelző táblák kihelyezése. Az Erdei és Tompa utcák lezárása tilos.

13. A megbontott és helyreállított útszakasz helyreállítására az Önkormányzat 36 hónap jótállási időtartamot ír elő, melynek az Engedélyes a kötelezettje.

A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani. Ennek hiányában a kiadott engedély lejáratí napját kell teljesítésnek tekinteni. Az Önkormányzat az elkészült kivitelezési munka tekintetében - a 36 hónapos teljeskörű jótálláson kívül - elvárja, hogy az felleljen meg a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről című jogszabályban rögzített feltételeknek is. A jótállási kötelezettsége alapján Engedélyes a kifogás kézhezvételétől számított 6 munkanapon belül, de az utak biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket megkezdni és legfeljebb 20 naptári napon belül a munkálatokat befejezni. Engedélyesnek amennyiben a hiba a közlekedés biztonságát veszélyezteti a hibajavítás 20 naptári napos maximum időtartamától függetlenül az önkormányzati értesítést követően haladéktalanul intézkednie kell a vészhelyzet megszüntetése érdekében a javítás időtartamára is. Amennyiben Engedélyes a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, nem megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, az Önkormányzat jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit az Engedélyesen behajtani.

14. **A kivitelezés befejezését követően az úttest helyreállítási munkái Pécel Város Önkormányzat részéről ellenőrzésre kerülnek!**

15. Az építési munka befejezését követően az **érintett zöldterület eredeti állapotának helyreállításáról gondoskodni kell.** A felásott és hiányossá vált füves részt fűmaggal arra alkalmas időben kell pótolni és azt gondozni szükséges az eredeti állapot helyreállításáig.

16. A közútra került esetleges szennyeződések a munka befejezését követően el kell távolítani.

17. A munka befejezését a Polgármesteri Hivatal felé kell bejelenteni (e-mai útján).

A közútkezelői hozzájárulás kizárólag abban az esetben lép hatályba, amennyiben Engedélyes jelen hozzájárulás aláírásától számított 8 napon belül – a Rendelet 3. mellékletében meghatározott – általános igénybevételi díjat Pécel Város Önkormányzat 10400494-50505156-57531161 számú számlájára befizeti (átutalással vagy csekken). Amennyiben ezen igénybevételi díj határidőre történő befizetésére nem kerül sor, de a kivitelezési munkálatok megkezdődnek, úgy a Rendelet 3. mellékletében meghatározott engedély nélküli igénybevétel esetének díja kerül kiszabásra Engedélyes részére.

Építési, forgalmotechnikai kikötések:

1. A munkálatok végzésének ideje alatt a KRESZ előírásai betartandók, mulasztásból eredő mindennemű anyagi kárért és személyi sérülésért a kivitelező felelős.
2. A munkavégzés idejére a munkaterületet jól látható módon, stabilan körbe kell keríteni és mindkét irányból a szükséges közúti jelzőtáblákkal kell ellátni. Korlátozott látási viszonyok és a munkaterület éjszakai rendelkezésre állása alatt a munkaárok sárga villogóval is kivilágítandó.
3. A közutat és tartozékaikat, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa) eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

A közút kezelője jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartását a helyszínen ellenőrizheti, az engedélyezettől eltérő munkavégzés, továbbá nem megfelelő kivitelezésű helyreállítási munka esetén – a kivitelezés azonnali

felfüggesztése mellett – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (2) bekezdése alapján hatósági intézkedést kezdeményezhet.

A hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben kérelmező a Péceli Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott, a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztályához (1141 Budapest, Komócsy u. 17–19.) címzett kifogással élhet, amely a feltételeket módosíthatja.

Hozzájárulásomat a Pécel, Felsősor utca 897 és 982 hrsz.-ú, Tompa utca 1052 hrsz.-ú és Erdei utca 1028 hrsz.-ú utak közútkezelőjeként adtam meg.

Hatáskörömet a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 18. §-a állapítja meg.

Hozzájárulásom az általános igénybevételi díj befizetésének napjától számított 1 évig érvényes.

Pécel, 2023. június 22.



Oláh János
Oláh János
jegyző