

5. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító: 237 602

Vis maior pályázati adatlap

A kérelmező önkormányzat adatai:		
1.	Önkormányzat neve:	Pécel Város Önkormányzata
2.	Önkormányzat címe:	
2.a.	Település	Pécel
2.b.	Irányítószám	2119
2.c.	Utca	Kossuth tér
2.d.	Házszám	1.
3.	Kapcsolattartó személy/pályázkészítő:	Pál László
3.a.	Telefon	+3628452751
3.b.	Fax	+3628452755
3.c.	Email	hivatal@pecel.hu
4.	Káreseményhez kapcsolódó adatok:	
4.a.	Káresemény időpontja:	2014.12.11.
4.b.	A káresemény rövid leírása:	2014. december 11-én lezúduló nagy mennyiségű csapadék az Önkormányzat kezelésében lévő vízelvezető árkokat és útszakaszokat károsította és partfalcsúszást okozott.

5. A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése:

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése (az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés, önkormányzati épület, út, híd, komp, ár-, belvízvédelmi vízáterhelési, pince-, partfal stb.)	Rövid leírás	Település	Utca, házszám	Hrsz.	Érintett alapterület (m ² , fm)	A szakértői nyilatkozat szerinti megvalósítandó munkafeladat:	Mennyiség
1.	út helyreállítása	1. Damjanich utca (1884, 3242 hrsz.) murva, föld burkolat balesetveszélyes kimosódás 4600 m ² -en, a burkolat szintjéből kiálló közműaknak. Mielőbbi intézkedés vált szükségessé.	Pécel	Damjanich utca	1884, 3242	4 600	- földmunka (ideiglenes melléképületek, kikerülő anyag elhelyezésével), - M22-M56 murvaburkolat készítése 4.600 m ² -en, - építés alatti ideiglenes forgalomtechnika biztosítása,	4 600
2.	ár-, belvízvédelmi vízáterhelési helyreállítása	2. Széchenyi utca (1918 hrsz.) árokburkolat beomlása 94 m ² -en Az árok oldalfal burkolata károsodott, a fejgerendával együtt Az árok közötti illesztési hézagok fugázása kimosódott.	Pécel	Széchenyi utca	1918	94	Árok kialakítása. - földmunka, - 10 cm ágyazati réteg elkészítése, - C12 beton burkolat alap és betonszerkezet, - 40X40 mederburkolat, - hézagok, fugák kitöltése, - padkarendezés, - forgalomtechnika	94

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

h. S. L.

Egységár	Nettó	Bruttó	Számlával eddig alátámasztva összesen bruttó	Számla sorszáma	A helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal észrevétele
9.	10.	11.	12.	13.	14.
3 312	15 235 200	19 348 704		0	
39 880	3 748 720	4 760 874		0	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

[Handwritten signature] *La*

3.	ár-, belvízvédelmi vízelétesítmény helyreállítása	3. Kossuth L. utca (2367 hrsz.) árokburkolatot burkolóelemek kifordulása 745 m ² -en. Az oldalfal burkolata károsodott, a betonozott padka megdőlt, az árok közötti hézagok fugázása kimosódott.	Pécel	Kossuth L. utca	2367	745	Árokszelvény ismételt kialakítása. - földmunka, - 10 cm ágyazati réteg, - C12 burkolat alap, - 40X40 mederburkolat ill., előregyártott mederburkolat - hézagok, fugák kitöltése cemenhabarccsal - padkarendezés, - forgalomtechnika	745
4.	ár-, belvízvédelmi vízelétesítmény helyreállítása	4. Erzsébet sétány (2668 hrsz.) árokburkolat beomlása 607 m ² -en. Útpálya alatti csőáteresz és a beton - és árokburkolat összetöredezett, részben kifordult.	Pécel	Erzsébet sétány	2668	607	Árokszelvény ismételt kialakítása. - földmunka, - 10 cm ágyazati réteg, - C12 beton burkolat alap, - 40X40 mederburkolat - D300 vb. áteresz átépítése, - padkarendezés, - forgalomtechnika	607

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

[Handwritten signature] 16

26 760	19 936 200	25 318 974	0	
28 600	17 360 200	22 047 454	0	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

[Handwritten signature]

5.	út helyreállítása	5. Bem J. utca (179, 3099 hrsz.) murva és szilárd út kimosódások, kiálló közműaknak, 496 m2-en A szilárd burkolatú szakaszon burkolatdarabok kifordulása, szélének letöredezései, 150 m2-en.	Pécel	Bem J. utca	179, 3099	646	Útpálya helyreállítása: - földmunka, - ágyazati réteg megerősítése 30m-en, - M22-M56 murvaburkolat 496 m2-en, - AC11 aszfaltburkolat helyreállítása 150 m2-en, - forgalomtechnika	646
6.	út helyreállítása	6. Boncsok utca (3105 hrsz.) zúzottkő burkolatú út veszélyes kimosódása 244 m2-en, a burkolat szintjéből kiálló közműaknak.	Pécel	Boncsok utca	3105	244	- földmunka (kikerülő anyag elhelyezésével), - M22-M56 murvaburkolat készítése 244 m2-en, - aknafedlap szintbehelyezése 2db - építés alatti ideiglenes forgalomtechnika biztosítása	244

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

Handwritten signature

5 725	3 698 350	4 696 905	0	
4 415	1 077 260	1 368 120	0	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Handwritten signature

7.	földcsuszamlás helyreállítása	7. Szőlőhegy utca (352/6) gyalogos átjáró, támfal károsodás (20 fm-en, 100 m2) A partfal feletti lakóépület közvetlenül veszélyeztetett. Élet- és anyagi kár veszélyes.	Pécel	Szőlőhegy utca	352/6	100	Kárfelmérés, előzetes költségbecslés alapján: Előzetes nyilatkozat: br. 1.098.550,- Ft Támfal tervezése, engedély br. 2.540.000,- Ft Helyreállítás kivitelezése: 35.052.000,- Ft Műszaki ellenőrzés: 455.930,- Ft	100
8.	út helyreállítása	8. Bartoshegy utca (995 hrsz.) szegélyes aszfaltút Az árok burkolata bedőlt 315 m2-en, a süllyesztett szegély kifordult 135 m2-n Az útpálya alatti 0500-as csőáteresz összetöredezett 12 fm-en.	Pécel	Bartoshegy utca	995	462	Árokszelvény kialakítása. - földmunka, - 10 cm ágyazati réteg, - C12 beton burkolat alap, - természetes árok burkolat, 315 m2-en. - AC11 aszfaltburkolat, 135 m2-en, - szegélyépítés, 135 fm-en, - D500 vb. átereszt átépítése, 12 fm-en.	462

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

N. F. K.

308 240	30 824 000	39 146 480	0	
65 585	30 300 270	38 481 343	0	

[Handwritten signature]

A táblázatban maximum 10 sor vehető fel: azonos vis maior eseményekhez kapcsolódó költségek összevonhatók egy sorba.

6.	Káresemény bejelentésének időpontja:	2014.12.17.
7.	A 3.§ (6) bekezdése szerinti előzetes helyszíni vizsgálat időpontja:	2015.01.06.
8.	A helyreállítás megkezdésének időpontja:	2015.03.01.
9.	A helyreállítás tervezett befejezési időpontja :	2015.12.31.
10.	Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:	
11.	Védekezési fokozat mértéke:	[] I. [] II. [] III.
12.	Védekezés megszüntetésének időpontja:	
A 10-12. pontok ár- vagy belvíz elleni védekezés esetén töltendő		
13.	Az 5. pontban bemutatott költségek részletezése, költségelőirányzata:	
13.a.	Helyreállítási költség:	155 168 854
13.b.	Védekezési költség:	0
14.	Egyéb költségek összesen (a-d. pontok összesen):	4 094 480
14.a.	szakértői díj:	1 098 550
14.b.	tervezési költségek:	2 540 000
14.c.	műszaki ellenőrzési díj:	455 930
14.d.	egyéb költségek:	0
A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése szerinti táblában (5. pont) vis maior eseményenként rögzített költségekből az egyéb költségeket a fenti bontásban szükséges megadni. (Az 5. pontban valamennyi egyéb költséget is tartalmaznia kell a költségeknek!)		
15.	Nettó költségek összesen:	122 180 200
16.	Vissza nem igényelhető áfa:	32 988 654
17.	Bruttó költségek összesen:	155 168 854
18.	A helyreállítás pénzügyi forrásösszetétele (vis maior támogatás nélkül)	
18.a.	Önerő:	15 516 887
18.b.	Hitel:	0
18.c.	Biztosító kártérítése:	0
18.d.	Egyéb támogatás:	0
18.e.	Források összesen (vis maior támogatás nélkül):	15 516 887
19.	Vis maior támogatás igénylésének jogcímei:	
20.	Az 5.§ (2) bekezdése a) pontjának megfelel (igen/nem)	nem
21.		
22.	Az 5.§ (2) bekezdése c) pontjának megfelel (igen/nem)	Igen
23.	Az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll (igen/nem)	Nem
24.	Védekezési költséghez igényelt támogatás a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetése esetén	0
25.	Védekezési költséghez igényelt támogatás vészhelyzet kihirdetése nélkül	0
26.	Védekezésre igényelt támogatás összesen (24.+25. sorok összege):	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Handwritten signature

27.	Igényelt támogatás utak, hidak, kompok károsodása esetén	57 505 564
28.	Igényelt támogatás pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetén	35 231 832
29.	Igényelt támogatás oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek károsodása esetén	0
30.	Igényelt támogatás igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot ellátó intézmények károsodása esetén	0
31.	Igényelt támogatás ár- és belvízvédelmi vízellátási létesítmények, közmű- és műtárgyai károsodása esetén	46 914 571
32.	Helyreállítási költségekhez igényelt támogatás összesen (27.+28.+29.+30.+31. sorok összege):	139 651 967
33.	Vis maior támogatási igény összesen (26.+32. sorok összege):	139 651 967

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglaltak a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek és hitelesek. Az adatokban bekövetkezett, a védekezési munkálatok, a tervezett helyreállítási munkálatok megvalósítását akadályozó változásokról a minisztert haladéktalanul értesítem. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elfogadása esetén a támogatás tényét a miniszter nyilvánosságra hozza.

Kelt:

Pécel

2015.01.26.

P.H.

polgármester/elnök



